

**แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง**

สิ่งก่อสร้าง	อาคารสนับสนุนบริการพร้อมที่จอดรถ สูง ๑๐ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๙๐๐ วัน (เก้าร้อยวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒๐ งวด (ยี่สิบงวด)

**งวดที่ ๑** จำนวนเงิน ๔ % (ร้อยละสี่ของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ

- ๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
- ๑.๒ ส่งแผนผังการก่อสร้าง , แผนการดำเนินงานและวิธีการก่อสร้าง และทำการปักผังเมื่อได้รับการอนุมัติแผนการดำเนินการ
- ๑.๓ ทำการทดสอบดิน
- ๑.๔ ก่อสร้างเสาเข็มเจาะได้ไม่น้อยกว่า ๕๐% ของจำนวนเสาเข็ม
- ๑.๕ ขนย้ายดินเสาเข็มเจาะออกนอกพื้นที่
- ๑.๖ ทำการทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

**งวดที่ ๒** จำนวนเงิน ๕.๑ % (ร้อยละห้าจุดหนึ่งของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๒.๑ ก่อสร้างเสาเข็มเจาะส่วนที่เหลือ
- ๒.๒ ขนย้ายดินเสาเข็มเจาะส่วนที่เหลือออกนอกพื้นที่
- ๒.๓ เทคอนกรีตฐานรากส่วนที่รับถังเก็บน้ำใต้ดิน
- ๒.๔ ส่งรายละเอียดการติดตั้ง TOWER CRANE พร้อมเอกสารรับรองความปลอดภัย
- ๒.๕ ส่ง SHOP DRAWING พื้นระบบ POST-TENSION

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

คณะกรรมการ

(ลงชื่อ) สมน ใจ ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) วณ กรรมการ







(ลงชื่อ) เส กรรมการ

(ลงชื่อ) ช กรรมการ

(ลงชื่อ) พัช กรรมการ

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๗.๘ % (ร้อยละจุดแปดของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
 ๓.๑ หล่อฐานราก, หล่อเสาตอม่อ  
 ๓.๒ หล่อคาน - พื้นคสล. ชั้นที่ ๑  
 ๓.๓ หล่อถึงเก็บน้ำชั้นใต้ดิน  
 ๓.๔ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑  
 ๓.๕ หล่อเสารับชั้นที่ ๑ M, ๒  
 ๓.๖ เดินท่องานระบบส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๑  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๕ วัน)

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๕ % (ร้อยละห้าของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
 ๔.๑ หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๒ , ๑ M  
 ๔.๒ หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๒  
 ๔.๓ หล่อทางลาดชั้นชั้นที่ ๒  
 ๔.๔ หล่อเสารับชั้นที่ ๓  
 ๔.๕ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๓  
 ๔.๖ หล่อผนังคสล. ชั้นที่ ๑M , ๒  
 ๔.๗ เดินท่องานระบบส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๑M , ๒  
 ๔.๘ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิงภายในใต้พื้นชั้นที่ ๑M , ๒  
 ๔.๙ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าใต้พื้นชั้นที่ ๑ , ๑M , ๒  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

คณะกรรมการ  
 (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ

แผ่นที่ ๓ / ๑๐

งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๔ % (ร้อยละของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
 ๕.๑ หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๓  
 ๕.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๓  
 ๕.๓ หล่อทางลาดขึ้นชั้นที่ ๓  
 ๕.๔ หล่อเสารับชั้นที่ ๔  
 ๕.๕ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๔  
 ๕.๖ หล่อผนังคสล. ชั้นที่ ๓  
 ๕.๗ เดินท่องานระบบส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๓  
 ๕.๘ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิงภายในใต้พื้นชั้นที่ ๓  
 ๕.๙ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าใต้พื้นชั้นที่ ๓  
 ๕.๑๐ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๔.๑ % (ร้อยละจุดหนึ่งของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
 ๖.๑ หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๔  
 ๖.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๔  
 ๖.๓ หล่อทางลาดขึ้นชั้นที่ ๔  
 ๖.๔ หล่อเสารับชั้นที่ ๕  
 ๖.๕ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๕  
 ๖.๖ หล่อผนังคสล. ชั้นที่ ๔  
 ๖.๗ เดินท่องานระบบส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๔  
 ๖.๘ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิงภายในใต้พื้นชั้นที่ ๔  
 ๖.๙ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าใต้พื้นชั้นที่ ๔  
 ๖.๙ เดินท่อระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบก๊าซหุงต้ม ชั้นที่ ๑  
 ๖.๑๐ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ M และชั้นที่ ๒  
 ๖.๑๑ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๑  
 ๖.๑๒ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างพร้อมบานชั้นที่ ๑  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

คณะกรรมการ  
 (ลงชื่อ) Gimm In ประธานกรรมการ  
 (ลงชื่อ) ยสว กรรมการ  
 (ลงชื่อ) W กรรมการ  
 (ลงชื่อ) W กรรมการ  
 (ลงชื่อ) P กรรมการ

งวดที่ ๗

- จำนวนเงิน ๓.๙ % (ร้อยละสามจุดเก้าของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๗.๑ หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๕
  - ๗.๒ หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๕
  - ๗.๓ หล่อทางลาดชั้นชั้นที่ ๕
  - ๗.๔ หล่อเสารับชั้นที่ ๖
  - ๗.๕ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๖
  - ๗.๖ หล่อผนังคสล. ชั้นที่ ๕
  - ๗.๗ เดินท่องานระบบส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๕
  - ๗.๘ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิงภายในใต้พื้นชั้นที่ ๕
  - ๗.๙ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าใต้พื้นชั้นที่ ๕
  - ๗.๙ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๓
  - ๗.๑๑ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๒
  - ๗.๑๒ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างพร้อมบานชั้นที่ ๑M , ๒
  - ๗.๑๓ เดินท่อระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๒
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๘

- จำนวนเงิน ๓.๘ % (ร้อยละสามจุดแปดของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๘.๑ หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๖
  - ๘.๒ หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๖
  - ๘.๓ หล่อทางลาดชั้นชั้นที่ ๖
  - ๘.๔ หล่อเสารับชั้นที่ ๗
  - ๘.๕ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๗
  - ๘.๖ หล่อผนังคสล. ชั้นที่ ๖
  - ๘.๗ เดินท่องานระบบส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๖
  - ๘.๘ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิงภายในใต้พื้นชั้นที่ ๖
  - ๘.๙ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าชั้นที่ ๖
  - ๘.๑๐ เดินท่อระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๓
  - ๘.๑๑ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๔
  - ๘.๑๒ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างพร้อมบาน ชั้นที่ ๓
  - ๘.๑๓ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๓
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

ผู้ควบคุมการ  
 (ลงชื่อ) Smm In ประธานกรรมการ  
 (ลงชื่อ) วณ กรรมการ  
 (ลงชื่อ) วณ กรรมการ  
 (ลงชื่อ) วณ กรรมการ  
 (ลงชื่อ) วณ กรรมการ

งวดที่ ๙ จำนวนเงิน ๓.๓ . % (ร้อยละสามจุดสามของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
 ๙.๑ หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๗  
 ๙.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๗  
 ๙.๓ หล่อทางลาดขึ้นชั้นที่ ๗  
 ๙.๔ หล่อเสารับชั้นที่ ๘  
 ๙.๕ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๘  
 ๙.๖ หล่อผนังคสล. ชั้นที่ ๗  
 ๙.๗ เดินท่องานระบบส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๗  
 ๙.๘ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิงภายในใต้พื้นชั้นที่ ๗  
 ๙.๙ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าใต้พื้นชั้นที่ ๗  
 ๙.๑๐ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๕  
 ๙.๑๑ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๔  
 ๙.๑๒ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างพร้อมบานชั้นที่ ๔  
 ๙.๑๓ ปูกระเบื้องพื้นผนัง ชั้นที่ ๑-๒  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๑๐ จำนวนเงิน ๓.๕ % (ร้อยละสามจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
 ๑๐.๑ หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๘  
 ๑๐.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๘  
 ๑๐.๓ หล่อทางลาดขึ้นชั้นที่ ๘  
 ๑๐.๔ หล่อเสารับชั้นที่ ๙  
 ๑๐.๕ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๙  
 ๑๐.๖ หล่อผนังคสล.ชั้นที่ ๘  
 ๑๐.๗ เดินท่องานระบบส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๘  
 ๑๐.๘ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิงภายในใต้พื้นชั้นที่ ๘  
 ๑๐.๙ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าใต้พื้นชั้นที่ ๘  
 ๑๐.๑๐ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๖  
 ๑๐.๑๑ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างพร้อมบานชั้นที่ ๕  
 ๑๐.๑๒ ปูกระเบื้องพื้นผนัง ๓-๔  
 ๑๐.๑๓ ร้อยสายไฟฟ้าชั้นที่ ๑,๑M, ๒  
 ๑๐.๑๔ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๕  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

คณะกรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (กำหนดเวลา / ๔๕ วัน)  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ

งวดที่ ๑๑

จำนวนเงิน ๓.๗ % (ร้อยละสามจุดเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๑.๑ หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๙
- ๑๑.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๙
- ๑๑.๓ หล่อทางลาดขึ้นชั้นที่ ๙
- ๑๑.๔ หล่อเสารับชั้นที่ ๑๐
- ๑๑.๕ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑๐
- ๑๑.๖ หล่อผนังคสล. ชั้นที่ ๙
- ๑๑.๗ เดินท่องานระบบส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๙
- ๑๑.๘ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิงภายในใต้พื้นชั้นที่ ๙
- ๑๑.๙ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าใต้พื้นชั้นที่ ๙
- ๑๑.๑๐ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๗
- ๑๑.๑๑ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๖
- ๑๑.๑๒ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างพร้อมบานชั้นที่ ๖
- ๑๑.๑๓ ปูกระเบื้องพื้นผนังชั้นที่ ๕-๖
- ๑๐.๑๔ ร้อยสายไฟฟ้าชั้นที่ ๓-๔

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๔๕ วัน





งวดที่ ๑๒

จำนวนเงิน ๕.๑ % (ร้อยละห้าจุดหนึ่งของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๒.๑ หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๑๐
- ๑๒.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๑๐
- ๑๒.๓ หล่อเสารับชั้นที่ ๑๐ M และชั้นดาดฟ้า
- ๑๒.๔ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้น ๑๐ M
- ๑๒.๕ หล่อผนังคสล. ชั้นที่ ๑๐
- ๑๒.๖ เดินท่องานระบบส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๑๐
- ๑๒.๗ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิงภายในใต้พื้นชั้นที่ ๑๐
- ๑๒.๘ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าใต้พื้นชั้นที่ ๑๐
- ๑๒.๙ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๘
- ๑๒.๑๐ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๗
- ๑๒.๑๑ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างพร้อมบานชั้นที่ ๗
- ๑๒.๑๒ ปูกระเบื้องพื้นผนัง ชั้นที่ ๗-๘
- ๑๐.๑๓ ร้อยสายไฟฟ้าชั้นที่ ๕-๖

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

คณะกรรมการ  
 (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ

งวดที่ ๑๓ จำนวนเงิน ๔.๔ % (ร้อยละสี่จุดสี่ของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๓.๑ หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้น ๑๐ M และชั้นดาดฟ้า
- ๑๓.๒ หล่อเสา-คาน-พื้นชั้น ๑๐ M และชั้นดาดฟ้า
- ๑๓.๓ หล่อผนังคสล. ชั้นที่ ๑๐M
- ๑๓.๔ ติดตั้งโครงหลังคา , มุงหลังคา
- ๑๓.๕ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๙
- ๑๓.๖ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๘
- ๑๓.๗ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างพร้อมบานชั้นที่ ๘
- ๑๓.๘ เดินท่องานระบบส่วนที่ฝังในคอนกรีตส่วนที่เหลือ
- ๑๓.๙ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิงภายใน ส่วนที่เหลือ
- ๑๓.๑๐ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าส่วนที่เหลือ
- ๑๓.๑๑ ปูกระเบื้องพื้น ผนัง ชั้น ๙-๑๐
- ๑๓.๑๒ ร้อยสายไฟฟ้าชั้นที่ ๗-๘

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๑๔ จำนวนเงิน ๓.๙ % (ร้อยละสามจุดเก้าของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๔.๑ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑๐
- ๑๔.๒ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างพร้อมบาน ชั้นที่ ๙
- ๑๔.๓ ติดตั้งสุขภัณฑ์
- ๑๔.๔ ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ ๙
- ๑๔.๕ ร้อยสายไฟฟ้า ๙
- ๑๔.๖ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑
- ๑๔.๗ ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๑-๒
- ๑๔.๘ ติดตั้งดวงโคมสวิตช์, เต้ารับ อุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นที่ ๑-๔

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

คณะกรรมการ  
 (ลงชื่อ) สมม ใจ ประธานกรรมการ  
 (ลงชื่อ) ชช กรรมการ  
 (ลงชื่อ) ชช กรรมการ  
 (ลงชื่อ) ชช กรรมการ  
 (ลงชื่อ) ชช กรรมการ

งวดที่ ๑๕ จำนวนเงิน ๔.๖ % (ร้อยละสี่จุดหกของเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๕.๑ ก่ออิฐฉาบปูนส่วนที่เหลือ
- ๑๕.๒ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้น ๑๐
- ๑๕.๓ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑-๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานระบบ)
- ๑๕.๔ เดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบประปาส่วนที่เหลือ
- ๑๕.๕ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
- ๑๕.๖ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๑๐
- ๑๕.๗ ร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๑๐
- ๑๕.๘ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๒
- ๑๕.๙ ติดตั้งดวงโคมสวิตช์,เต้ารับ อุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นที่ ๕-๖
- ๑๕.๑๐ ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙
- ๑๕.๑๑ ปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ชั้นที่ ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๑๖ จำนวนเงิน ๕.๓ % (ร้อยละห้าจุดสามของเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๖.๑ ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๑๐ , ๑๐M
- ๑๖.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ในที่
- ๑๖.๓ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑๐
- ๑๖.๔ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างส่วนที่เหลือ
- ๑๖.๖ ร้อยสายไฟฟ้าส่วนที่เหลือ
- ๑๖.๗ ติดตั้งดวงโคมสวิตช์,เต้ารับ อุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นที่ ๗-๘-๙-๑๐-๑๐M
- ๑๖.๘ ปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ชั้นที่ ๒

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

คณะกรรมการ  
(ลงชื่อ) สมชาย ใจดี ประธานกรรมการ  
(ลงชื่อ) สมชาย ใจดี กรรมการ  
(ลงชื่อ) สมชาย ใจดี กรรมการ  
(ลงชื่อ) สมชาย ใจดี กรรมการ  
(ลงชื่อ) สมชาย ใจดี กรรมการ



งวดที่ ๑๗ จำนวนเงิน ๔.๘ % (ร้อยละสูงสุดแปดของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๗.๑ ตกแต่งงานบันได
- ๑๗.๒ ปูกระเบื้องพื้น-ผนังส่วนที่เหลือ
- ๑๗.๓ ฉาบปูนภายในส่วนที่เหลือ
- ๑๗.๔ ติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ
- ๑๗.๕ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
- ๑๗.๖ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ๑๗.๗ ติดตั้งงานระบบดับเพลิง
- ๑๗.๘ ปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ชั้นที่ ๓

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๑๘ จำนวนเงิน ๖.๖ % (ร้อยละหกจุดหกของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๘.๑ ฉาบปูนภายนอก
- ๑๘.๒ ติดตั้งงานราวกันตกและงานตกแต่งผนังภายนอก
- ๑๘.๓ ติดตั้งงานระบบเสียงประกาศ
- ๑๘.๔ ติดตั้งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่เหลือ
- ๑๘.๕ ติดตั้งงานระบบแจ้งเพลิงไหม้
- ๑๘.๖ ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด
- ๑๘.๗ ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ IP TELEPHONE
- ๑๘.๘ ติดตั้งงานระบบป้องกันฟ้าผ่า
- ๑๘.๙ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบแก๊สหุงต้มและระบบระบายควันที่เหลือ
- ๑๘.๑๐ ติดตั้งระบบอุปกรณ์รางลิฟท์
- ๑๘.๑๑ เทปูนทรายปรับระดับก่อนปูกระเบื้องยาง

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

คณะกรรมการ

(ลงชื่อ) สมน ใจ ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ชวลิต กรรมการ

(ลงชื่อ) เว กรรมการ

(ลงชื่อ) ห กรรมการ

(ลงชื่อ) ป กรรมการ

งวดที่ ๑๙ จำนวนเงิน ๘.๕ % (ร้อยละแปดจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
 ๑๙.๑ ติดตั้งระบบลิฟท์  
 ๑๙.๒ ปูกระเบื้องยาง  
 ๑๙.๓ ติดตั้งบัวเชิงผนัง  
 ๑๙.๔ ตกแต่งผิวพื้นและผิวผนังส่วนที่เหลือ  
 ๑๙.๕ ตกแต่งงานเวทีและบุผิวผนังห้องประชุมชั้นที่ ๑๐  
 ๑๙.๖ ติดตั้งเครื่องควบคุมไฟฟ้า-สื่อสารและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหลือ  
 ๑๙.๗ ติดตั้งงานควบคุมระบบสุขาภิบาลพร้อมอุปกรณ์ที่เหลือ  
 ๑๙.๘ ติดตั้งระบบควบคุมงานปรับอากาศและระบายอากาศที่เหลือ  
 ๑๙.๗ ทาสีรองพื้น  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๒๐ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๘.๖ % (ร้อยละแปดจุดหกของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
 ๒๐.๑ ติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว  
 ๒๐.๒ ทาสีส่วนที่เหลือ  
 ๒๐.๓ ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออก  
 ๒๐.๔ งานเชื่อมระบบต่างๆ  
 ๒๐.๕ ติดตั้งแผ่นป้ายข้อมูลอาคาร  
 ๒๐.๖ ติดตั้ง, จัดวาง ส่งมอบอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดส่วนที่เหลือ  
 ๒๐.๗ งานทดสอบระบบต่างๆ  
 ๒๐.๘ ส่งมอบ AS – BUILT ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง, ระบบไฟฟ้าสื่อสาร, สัญญาณเพลิงไหม้, ระบบปรับอากาศ พร้อมคู่มือของเครื่อง – อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการดูแลรักษาต่างๆ  
 ๒๐.๙ ปรับแต่งบริเวณโดยรอบ  
 ๒๐.๑๐ รื้อถอนสิ่งก่อสร้างชั่วคราว พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างอาคาร และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

คณะกรรมการ

(ลงชื่อ) Samm ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) Wol กรรมการ

(ลงชื่อ) Wol กรรมการ

(ลงชื่อ) Wol กรรมการ

(ลงชื่อ) Wol กรรมการ